ОБЩИНА САМУИЛ ОБЛАСТ РАЗГРАД
7454 С. САМУИЛ, УЛ.” ХАДЖИ ДИМИТЪР” №2 ☎ ТЕЛ.: (08477) 20-20; ФАКС: 084266030

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№ 138

Днес, 21.05.2019 г., в с. Самуил на основание чл. 112, ал. 6 от ЗОП между:
ОБЩИНА САМУИЛ

с адрес: с.Самуил, ул. „Хаджи Димитър” № 2 ,

ЕИК/БУЛСТАТ:000505928,представлявано от д-р Бейтула Сали – Кмет на община Самуил и Емилия Димитрова – гл. счетоводител при община Самуил наричани по-долу **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**, от една страна,

и

„ИНВЕСТ БИЛД 2010” ЕООД
със седалище и адрес: гр.София, район „Възраждане”, ул. „Перник” № 120, ет. 4, ап. 11,

ЕИК/БУЛСТАТ:204272708, идентификационен номер по ДДС BG204272708, представлявано от Златко Йорданов Баков – Управител,

определен за изпълнител след проведена обществена поръчка чрез публично състезание №00244-2019-0006 се състави и подписа настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши при условията на настоящия договор СМР за обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на покрив на ДПЛУИ с. Самуил“**

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на договора е на обща стойност **38 796,76** лв./словом: тридесет и осем хиляди седемстотин и деветдесет и шест лева и 76 ст./ (без ДДС) и **46 556,11** лв./словом: четири десет и шест хиляди петстотин и петдесет и шест лева и 11 ст./ (с включен ДДС) и включва всички разходи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,** необходими за извършване на дейностите за изпълнение на договора.

2.2. Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цена за възложената с настоящия договор работа включва цената на вложените материали, извършените работи и разходи за труд, механизация, енергия, складиране и други, както и печалбата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯисе заплаща след представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и всички подкрепящи го документи: протокол за приемане на СМР (оригинал), заедно с копие от цялата документация, съставена за обекта до момента на искането, както и представена фактура(оригинал) посочваща общата сума за окончателното плащане.

2.3.Дължимата от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** сума се заплаща по банков път в срок от 30 (тридесет) дни, считано от представяне на документите по **т.2.2**

2.4. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

BIC: .....

IBAN: .....

БАНКА: .....

2.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички последващи промени по **т. 2.4** в срок от 5 (*пет*) дни считано от момента на промяната. В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

2.6. Договорените цени са окончателни и не подлежат на актуализация за срока на настоящия договор.

2.7. Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е сключил договор/договори за подизпълнение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на **т. 6.3.**

III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3.1. Договорът влиза в сила от датата на подписване на протокол за начало/за откриване на строителна площадка, но не по-късно от 10 работни дни от подписване на договора и е със срок на изпълнение 45 дни.

3.2. Мястото на изпълнение на поръчката - с. Самуил

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ:

4.1.1 има право да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка, проектите и законовите и подзаконови нормативни актове касаещи изпълнение на дейностите и приложимите стандарти.

4.1.2. има право да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.1.3. има право да получи неустойка в размера, определен в настоящия договор .

4.1.4. ако установи некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация, законовите и подзаконови нормативни актове, уведомява за това **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.1.5. има право да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

4.1.6. е длъжен да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.

4.1.7. се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената в представената от него оферта.

4.1.8. ако установи вложени некачествени и/или неодобрени предварително материали, уведомява за това **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

4.2.1. има право иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимото съдействие за осъществяване на

работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

4.2.2. е длъжен да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му, техническа спецификация, което е неразделна част от настоящия договор и нормативните изисквания.

4.2.3. да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

4.2.4. да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 (пет) дни от сключване на настоящия договор и да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 3-дневен срок копие на договора заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП.

4.2.5. е длъжен ако по време на изпълнение на дейностите повреди и или унищожи имущество на Възложителя и / или на трети лица, да ги възстановява в първоначалния им вид, за което не му се заплаща.

4.2.6. е длъжен, когато е уведомен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или негов представител за извършена некачествена работа, да я отстрани за своя сметка, в рамките на срока за изпълнение, а когато отстраняването изисква и влагане на материали, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва т.4.2.7 от договора.

4.2.7. е длъжен преди влагане на материали, да ги представи на възложителя или негов представител за одобрение, като неодобрени материали не могат да се влагат в обекта, както и материали, за които не се представени, декларации са съответствие и/или сертификати за качество.

4.2.8 има право да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

4.2.9 е длъжен, когато е уведомен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или негов представител за вложени некачествени материали, да ги замени с качествени, които отговарят на изискванията, за своя сметка, в рамките на срока за изпълнение, при спазване на т.4.2.7 от договора.

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ и ГАРАНЦИОНЕН СРОК

5.1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор свои задължения с гаранция за добро изпълнение в размер на **775,94** (седемстотин седемдесет и пет лева и 94 ст.) лева, представляващи 2 *(два)* %от стойността, **без ДДС.**

5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията, когато на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се наложат неустойки по настоящия договор. При усвояване на гаранцията изпълнителят е длъжен да я възстанови до пълния й размер в рамките на 5 работни дни.

5.3.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

5.4. При липса на възражения по изпълнението на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава гаранцията 50 % от размера за съответната позиция в срок от 30 (тридесет) дни след приключване на изпълнението на обекта, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Останалите 50% се освобождават 12 месеца след приемане на обекта предмет на договора.

5.5. Гаранционния срок за всички видове СМР е 10 (десет) години.

5.6 При поява на дефекти по време на гаранционния срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 7-дневен срок от установяването им.

5.7 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в 14-дневен срок от получаване на писмено известие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да отстрани за своя сметка появилите се в гаранционния срок дефекти.

5.8. Гаранционните срокове започват да текат от въвеждане на обекта в експлоатация.

5.9.При неизпълнение на задълженията, визирани в точка **5.7** от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** наема други лица срещу заплащане по пазарни цени за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Гаранционния срок за извършените дейности от други лица /вместо изпълнителя/ остава в регламентите на раздел V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ и ГАРАНЦИОНЕН СРОК от настоящия договор.

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

6.1. Приемането на извършената работа по **т. 1** се извършва от участниците в строителството съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни актове.

6.2.За край на срока за изпълнение на СМР се счита датата на писмено уведомяване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или дата на подписване на протокол за приемане на СМР - при наличие и на двата документа се взема предвид по ранната дата. Приемането на работата по настоящия договор се удостоверява с подписване на АКТ обр. 15 от лицата по **т.6.1.**

6.3. Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и подизпълнителя.

6.4. При необходимост от изменения във видовете и количествата на СМР, т.е замяна на един вид работа с друг вид работа се съставя заменителна таблица, която се подписва от лицата по т.6.1.

6.5. В случай, че в процеса на строителството възникнат непредвидени строително монтажни работи / дейности, същите ще се изпълнят в пълен обем необходим за предаване на обекта предмет на настоящия договор. Същите ще се заплатят до стойността на непредвидените разходи посочени в КСС.

6.6. Непредвидените дейности или заменителни дейности ще се изпълняват след предварително писмено одобрение от Възложителя, при спазване на следните условия за установяване:

6.6.1. Представена от изпълнителя за одобрение от възложителя или упълномощено от него лице на писмо-обосновка, детайлно изясняващо обстоятелствата наложили извършването на непредвидени строително монтажни работи/дейности или заменителните дейности.

6.6.2. Изготвяне от Изпълнителя и Възложителя или упълномощено от него лице на допълнителна количествено-стойностната сметка и/или заменителна таблица. Изпълнителя изготвя и прилага към допълнителна количествено-стойностната сметка и анализи за единични цени за нови видове дейности/работи извън КСС. При изготвянето на новите анализи Изпълнителят се задължава да използва ценовите показатели за формиране на единичните цени посочени в ценовото му предложение.

VII. НЕУСТОЙКИ

7.1. В случай на забавяне при изпълнението на работата по договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,3 % за всеки просрочен ден от стойността на договора но не повече от 10 % от общото стойност на договора.

7.2 неустойките по договора се удържат от гаранцията за изпълнение, в случай че гаранцията е недостатъчна разликата до пълния й размер се удържа от плащането по договора.

7.3. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.

VIII. НЕПРЕДВИДЕНИ/ИЗКЛЮЧИТЕЛНИОБСТОЯТЕЛСТВА

8.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните се дължат на „Изключителни обстоятелства" и/или "Непредвидени

обстоятелства".

8.2.В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя може да се позовава на обстоятелствата в т.8.1, при спазване на условията на т.8.3.

8.3.Засегната страна от Изключителни обстоятелства" и/или "Непредвидени обстоятелства" е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 10 (десет) дни от настъпването им и представи документи от компетентните органи. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

8.4. Докато траятИзключителните обстоятелства" и/или "Непредвидените обстоятелства", изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

9.1. Настоящият договор се прекратява:

9.1.1. С изтичане на срока по **т.3.1**;

9.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

9.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

9.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на едностранно писмено предизвестие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

9.1.5. С окончателното му изпълнение;

9.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

9.2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:**

9.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

9.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, констатирани недостатъци;

9.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

9.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си;

9.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

X.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

10.1. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

10.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

10.3 Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.

10.4 Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие – ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република

България.

10.5 За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

10.6 Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите предвидени в ЗОП.

Неразделна част от настоящия договор са документите на изпълнителя както следва :

1. Техническа спецификация
2. Ценово предложение
3. Техническо предложение
4. Количествено-стойностна сметка

Настоящият договор се сключи в четири еднообразни екземпляра - един за Изпълнителя и три за Възложителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

д-р Бейтула Сали

(длъжност, име, фамилия, подпис и печат)

Гл. счет. Емилия Димитрова

(длъжност, име, фамилия и подпис)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Златко Баков Управител

(длъжност, име, фамилия подпис и печат)

СЪГЛАСУВАЛИ:

Секретар на община - Г. Али

(длъжност, име, фамилия и подпис)

юрист Нерти Хотумов

(длъжност, име, фамилия и подпис)

Дир. д-я ОСПРСД: Е. Егерев

(длъжност, име, фамилия и подпис)

Образец № 1

ДО ОБЩИНА САМУИЛ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Ремонт на покрив на ДПЛУИ с.Самуил“
от
„ИНВЕСТ БИЛД 2010“ ЕООД, ЕИК 204272708
(пълно наименование на фирмата-участник)
със седалище и адрес на управление:
област София (столица), община Столична, гр. София 1309, район „Възраждане“,
ул. „Перник“ No 120, ет. 4, ап. 11
представлявано от Златко Йорданов Баков – управител *(съгласно актуален нормативен документ[1])*
телефон, факс, електронен адрес:
тел. 0876 77 8888, факс: няма, електронна поща: zbakov@yahoo.com

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като разгледахме документацията за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на покрив на ДПЛУИ с.Самуил“, предлагам да изпълним СМР в съответствие с изискванията Ви в техническата спецификация, проекта и изискванията на възложителя в документацията за възлагане на обществена поръчка, в съответствие с действащото законодателство, както и съгласно условията на договора, приложен към нея, като:

1. За изпълнение на поръчката предложението ми е:
   a. срок за изпълнение до 45*(четиридесет и пет)* календарни дни от датата на подписване на протокол за начало/за откриване на строителна площадка но не по-късно от 10 работни дни от подписване на договора
   b. гаранционен срок за всички видове СМР е 10 (десет) години.
   Гаранционния срок не може да е по-малък от 10години!
2. Нося наказателна отговорност за деклариране на неверни данни по чл.313 от НК, и декларирам,:
   a. че съм запознат и приемам всички клаузи на проекта на договора за изпълнение на обществена поръчка.
   b. че срокът за валидност на настоящата оферта по обществената поръчка е 3 месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите.
   c. че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд[2].

Подпис и печат:
Дата 29 / 03 / 2019 г.

Име и фамилия Златко Баков
Длъжност Управител на „Инвест Билд 2010“ ЕООД

---

[1] *документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;*

[2] ***Забележка**: Участниците могат да получат необходимата информация, от следните институции:*
- ***Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:***
Национална агенция по приходите:
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg
- ***Относно задълженията, опазване на околната среда:***
Министерство на околната среда и водите
Информационен център на МОСВ:
работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.
1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67
Телефон: 02/ 940 6331
Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/
- ***Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:***
Министерство на труда и социалната политика:
Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg
София 1051, ул. Триадица №2
Телефон: 02/ 8119 443

Образец №2

ДО
ОБЩИНА САМУИЛ

ЦЕНОВА ОФЕРТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

по обществена поръчка с предмет „Ремонт на покрив на ДПЛУИ с.Самуил“
от
„ИНВЕСТ БИЛД 2010“ ЕООД, ЕИК 204272708
(пълно наименование на фирмата-участник)
със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1309, район „Възраждане“, ул. „Перник“ No 120, ет. 4, ап. 11 представлявано от Златко Йорданов Баков – управител,
телефон, факс, електронен адрес: 0876 77 8888, факс: няма, електронна поща: zbakov@yahoo.com

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

За изпълнение на предмета на обществената поръчка съответствие с условията на настоящата процедура, цената на нашето предложение възлиза на:
38 796,76 лева, Словом: тридесет и осем хиляди, седемстотин деветдесет и шест лева и 76 ст. **без ДДС и**
[*посочва се цифром и словом стойността в лева*]
46 556,11 лева, Словом: четиридесет и шест хиляди, петстотин петдесет и шест лева и 11 ст. **с ДДС.**
[*посочва се цифром и словом стойността в лева*]

В предложената от нас цена са калкулирани всички разходи за качественото и срочно изпълнение на поръчката съгласно техническата спецификация, КСС и проекта.

Декларирам, че при формиране на единичните цени в КСС сме използвали следните ценови показатели :
- средна часова ставка – 5,20 лв./човекочас;
- допълнителни разходи върху труда – 100 %;
- допълнителни разходи върху механизация – 30 %;
- доставно-складови разходи – 10 %;
- печалба – 10 %.
- ……../други при необходимост/.

Приложение: КСС отговарящо на предложената цена за изпълнение на дейностите.

Подпис и печат:
Дата 29 / 03 / 2019 г.
Име и фамилия Златко Баков
Длъжност Управител на „Инвест Билд 2010“ ЕООД

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
за Ремонт на покрив на ДПЛУИ с. Самуил

№	Вид строително-монтажни работи	ед. м-ка	Количество	Ед.цена	Сума
1	2	3	4	5	6
	Демонтажни работи				
1	Демонтаж на керемиди и капаци	м2	628,39	1,44	904,88
2	Разваляне летвена обшивка по покриви	м2	628,39	0,87	546,70
3	Разваляне дъсчена обшивка по покриви	м2	628,39	1,16	728,93
4	Сортиране на керемиди и капаци	м2	628,39	2,11	1325,90
5	Направа на дървена коруба за спускане на керемиди и отпадъци	м	12,50	15,64	195,50
6	Демонтаж на улуци	м.	92,85	3,12	289,69
7	Демонтаж на водосточни тръби	м.	75,00	3,76	282,00
8	Демонтаж на скоби за закрепване на улуци и тръби	бр.	150,00	1,55	232,50
9	Разваляне тухлена зидария	м3	6,75	17,88	120,69
10	Извозване на строителни отпадъци	м3	8,00	78,40	627,20
	Покривни работи				
1	Армирана циментова замазка за усилване на надзид	м2	60,36	15,30	923,51
2	Доставка и монтаж на дървени ребра 8/10- 50%	м3	4,74	475,60	2254,34
3	Направа обшивка с OSB	м2	628,39	18,50	11625,22
4	Полагане на хидроизолационна мушама върху обшивка с OSB	м2	628,39	11,78	7402,43
5	Полагане стари керемиди - 50%	м2	314,20	3,89	1222,24
6	Доставка и монтаж на нови керемиди - 50%	м2	314,19	15,96	5014,47
7	Доставка и монтаж на капаци по била и ръбове	м	46,00	9,21	423,66
8	Направа на тенекеджийски работи около комин	м2	12,60	16,33	205,76
9	Напра обшивка по стени на брандмауер	м2	33,76	15,12	510,45
10	Доставка и монтаж на улуци от поцинкована ламарина	м	56,85	7,76	441,16
11	Доставка и монтаж на вод. казанче от поцинкована ламарина	бр.	10,00	73,16	731,60
12	Доставка и монтаж на водосточни тръби от поцинкована ламарина	м	10,00	7,88	78,80
	непредвидени разходи				**2709,13**
			Сума без ДДС		**38796,76**
			20% ДДС		**7759,35**
			Крайна сума		**46556,11**

Изготвил : Златко Баков - управител **дата 29.03.2019 г.**

име, фамилия, подпис и печат .....

- застрахователната сума по застраховката следва да бъде равна на 2% (два процента) от стойността на договора без ДДС;
- да обезпечава изпълнението на договора, чрез покритие на отговорността на изпълнителя и да бъде в полза на община Самуил;
- застрахователната премия да е платима еднократно;
- срокът на валидност да е най-малко с 12 (дванадесет)месеца по-дълъг от срока за изпълнение на договора.
- да е безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване

5.3.10. Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

5.3.11. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение.

5.3.12. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договора за обществената поръчка.

6. Възможност за представяне на варианти в офертите: Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите.

7. Срок на валидност на офертите– не по-кратък от 3 (три) месеца, считаноот крайния срок за получаване на офертите съгласно обявлението. Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да покани участниците да удължат срока за валидност на офертите си когато е изтекъл. Участник, който представи по-кратък срок на валидност на офертата си или след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.

8. Език на офертата - Офертата и всички приложения към нея се представят на български език. Всички документи в офертата, които не са на български език се представят и в превод

9. Разходи за поръчката

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата.

10. Техническа спецификация: - Изпълнението на дейностите ще се изпълнявасъгласно изискванията настоящата документация (в това число техническата спецификация и проектите), нормативната уредба в Република България и другите приложими документи и стандарти в тази област. В настоящата документация, в това число техническата спецификация и проектите, където са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон *следва да се чете допълнено с думите* ***"или еквивалентно/и"***.В техническата спецификация са посочени минималните изисквания по отношение на строителството , доставките и монтажа.

1.Общи положения

1.1.Въведение:

Настоящата техническа спецификация е за „ Ремонт на покрив на ДПЛУИ с. Самуил" и е част от документацията и трябва да се разглежда заедно с останалите документи.

1.2.Обхват на дейностите: Изпълнението на СМР се осъществява при спазване на **КСС, техническите спецификации, проекта**, строителните правила и нормативи, техническите, технологичните, санитарно-хигиенните, екологичните и противопожарните изисквания и други законови и подзаконови нормативни изисквания касаещи изпълнението на дейността. Дейностите предвидени за изпълнение в обекта включват:

	Демонтажни работи		
1	Демонтаж на керемиди и капаци	м2	628,39
2	Разваляне летвена обшивка по покриви	м2	628,39
3	Разваляне дъсчена обшивка по покриви	м2	628,39
4	Сортиране на керемиди и капаци	м2	628,39
5	Направа на дървена коруба за спускане на керемиди и отпадъци	м	12,50
6	Демонтаж на улуци	м.	92,85
7	Демонтаж на водосточни тръби	м.	75,00
8	Демонтаж на скоби за закрепване на улуци и тръби	бр.	150,00
9	Разваляне тухлена зидария	м3	6,75
10	Извозване на строителни отпадъци	м3	8,00
	Покривни работи		
1	Армирана циментова замазка за усилване на надзид	м2	60,36
2	Доставка и монтаж на дървени ребра 8/10- 50%	м3	4,74
3	Направа обвивка с OSB	м2	628,39
4	Полагане на хидроизолационна мушама върху обшивка с OSB	м2	628,39
5	Полагане стари керемиди - 50%	м2	314,20
6	Доставка и монтаж на нови керемиди - 50%	м2	314,19
7	Доставка и монтаж на капаци по била и ръбове	м	46,00
8	Направа на тенекеджийски работи около комин	м2	12,60
9	Напра обшивка по стени на брандмауер	м2	33,76
10	Доставка и монтаж на улуци от поцинкована ламарина	м	56,85
11	Доставка и монтаж на вод. казанче от поцинкована ламарина	бр.	10,00
12	Доставка и монтаж на водосточни тръби от поцинкована ламарина	м	10,00

Строителните работи да започнат с разкриване на цялото покривно покритие от керемиди, билни капаци и установяване действителното състояние на покривната конструкция. Отстраняване и замяна на дървените ребра от покривната конструкция – да се влагат ребра от иглолистен дървен материал с нормална влажност, импрегниран срещу гъби, плесен и др. вредители. За да не се деформира преди да е вложен, дървения материал да се купува непосредствено преди полагане в конструкцията. Върху дървените ребра се предвиждат обшивка от нови импрегнирани OSB плоскости, които ще се покрият с хидроизолационна мушама (фолио). След това се прави летвената скара която ще бъде покрита със стари 314.20 м2 и нови 314.19 м2 керемиди. Керемидите трябва да имат правилна форма, и да бъдат без пукнатини и изкривявания.

За покриване на изпъкналите покривни ръбове, било, улами, комини и калкани на покрива ще се вложи нова поцинкована ламарина и билни капаци. След слагането на билните капаци се подмазват с варов разтвор. За отичане на водата се предвиждат улуци, водосточни тръби и казанчета от поцинкована ламарина и всички елементи за тяхното монтиране: дюбели,скоби и др.

Важно:След приключване на дейностите в обекта строителната площадка се почиства отстроителните отпадъци, които се извозват до депо.

Организиране:

Преди започване на строително монтажните работи трябва да се извършипри нужда:

- обособяване на офис за техническото ръководство, оборудван с всички необходими пособия, включително телефони за връзка, пособия за оказване на първа помощ;
- определяне на помещения за работниците, сервизни помещения за техническия и изпълнителски персонал;

Изпълнението на дейностите се извършва при стриктно спазване на действащата нормативна уредба, условията в документацията, проектите. Като се има предвид спецификата на обекта участниците трябва да се съобразят с определения от тях срок за изпълнение на СМР като имат предвид и че СМР ще се изпълнят в сграда в която се предоставят услуги, тоест организацията на изпълнението не трябва да прекъсне работните процеси в обекта, като предложения срок за изпълнение не може да е по дълъг от посочения от възложителя. Представителят на Възложителя, който ръководи изпълнението на обекта, има право да изисква извършването с предимство на някои видове работи, ако това е в интерес на възложителя и е свързано с доброто качество на строителството, без да пречи на организацията за изпълнение на строителство, създадена от Изпълнителя. Изпълнителят следва да изпълнява стриктно задълженията си по Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи тези обществени отношения.

В процеса на строителството, Представителят на Възложителя е отговорен и изисква от Изпълнителя, а съответните контролни органи контролират спазването на правилата и нормите за здравословни и безопасни условия на труд от изпълнителя. Всички разходи, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работниците са изцяло за сметка на работодателя. Битовото осигуряване на персонала е може да е от фургонен тип. На обекта се създава необходимата организация за оказване на медицинска помощ и спазване на ЗБУТ. След приключване на строителството, всички терени да бъдат подравнени и почистени от строителните материали и отпадъции извозени на депо.

Всеки работник или служител от инженеро-техническия персонал, независимо от неговата подготовка се допуска на работа само след като бъде подробно инструктиран по правилата на безопасност и хигиена на труда. Ръководството на обекта е длъжно да осигури подходящи дрехи и екипировка за съответния вид работи, както и да следи за изправността на инструментите и механизацията на обекта.

Изпълнителят следва да осигури необходимите условия за работа на обекта и помещение за складиране на материалите и оборудването. Всички материали и оборудване следва да бъдат складирани на място без достъп за външни лица.

- **Съоръжения на обекта:**

Изпълнителят ще има осигурен достъп до електрозахранване и водоснабдяване.Разходите за консумираната ел. енергия и вода ще са за сметка на изпълнителя.

- **Ползване на обекта:**

Изпълнителят трябва да следва инструкциите, дадени от съответното ръководство във връзка с достъпа и използването на съоръженията й при необходимост.

Изпълнителят трябва да пази помещенията чисти по време на изпълнението на дейностите и без забавяне да изнася строителните отпадъци за собствена сметка до регионалното депо.

- **Работно време:**

Работното време следва да е съобразено с Кодекса на труда на Република България.

- **Изисквания за осигуряване на безопасност на труда:**

Изпълнителят на СМР е длъжен да осигури безопасно изпълнение на работите, като има предвиди че обекта представлява административна сграда. Работните места трябва да бъдат осигурени с необходимите предпазни устройства, приспособления и ограждения. Строителните механизмите, инструментите и инвентарът трябва да съответстват на характера на работата и да се пускат в действие само в пълна изправност от лица с необходимата квалификация. Всички движещи се части на механизмите трябва да бъдат добре обезопасени.

Забранява се след демонтирането или отстраняването на машините, механизмите или електрическото осветление, да се оставят проводници под напрежение, не захранващи ел. консуматори. Всички проводници, които захранват механизми или ел. осветление, задължително трябва да се демонтират, а не само да се изолират.

На всички опасни работни площадки, машини, съоръжения и други, на подходящи места трябва да се поставят предупредителни знаци, надписи, указания и инструкции по техника на безопасността.

Забранява се безредното складиране и разхвърляне на материали, детайли и съоръжения в складовете, строителната площадка и около обекта.

Описаните по-горе мерки по отношение на техниката по безопасност и охраната на труда са от общ характер. Необходимо и задължително е спазването от техническите лица и всички работници на нормативните документи по безопасността на труда, които имат връзка и приложение в строителството.

Участникът следва да прилага мерки за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, съгласно нормативните изисквания.

При изпълнение на дейностите по обекта персоналът трябва да бъде оборудван минимум със следните предпазни средства :

- Работни обувки с нехлъзгащи се подметки за работа от скеле и робота по покриви;
- Работно облекло;
- Работни ръкавици;
- Предпазен колан с въже;
- Предпазен шлем или работни очила;
- Антифони;
- Предпазна каска и други в зависимост от спецификата на дейностите.

- **Инструктаж на персонала**:

- Всеки работник и/или техническо лице , се допуска до работа на обекта само след задължително проведен подробен инструктаж по правилата за безопасност и хигиена на труда;

- Инструктажът да бъде встъпителен, производствен /ежедневен/ и периодически. Води се задължително книга за инструктаж;

➢ **Участникът избран за изпълнител е длъжен**:

-да застрахова всички лица заети на обекта съгласно Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука".

-да осигури реалистично съотношение между квалифицирани и неквалифицирани работници

➢ **Изисквания за опазване на околна среда:**

Изпълнителят трябва да предвиди всички мерки за предотвратяване на замърсяването със строителни отпадъци на имотите улиците и пътищата, намиращи се до строителната площадка и използвани за движение на автомобили и техника, свързани с изграждането на обекта. Той следва да приложи ефективен контрол върху движението на използваните от него автомобили и техника, както и върху складирането на материали, отпадъци и други по пътищата, свързани с обслужването на строителството. Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички складирани по тези пътища отпадъци и да почисти платното за движение на всички участъци, замърсени с отпадъци по негова вина, включително и измиването му с вода. По време на изпълнение на обекта, строителят следва да спазва разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България, относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него. Всички разходи за възстановяване на качествата на околната среда са за сметка на изпълнителя. Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци, следва да предприемат мерки за предотвратяване или намаляване на количеството им, а при възникване на замърсяване тези лица са длъжни да предприемат незабавно действия за ограничаване на последиците от него върху здравето на хората и околната среда.

Причинителите на отпадъци ги предоставят за събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на лицата, които имат право да извършват съответните дейности. Забранено е изоставянето и нерегламентираното изхвърляне на отпадъците. За нарушения на изискванията към изпълнителните по време на строителните работи се носи административно-наказателна отговорност по реда на Закона за управление на отпадъците. Третирането и транспортирането на отпадъците от строителни площадки се извършват от изпълнителя на строителството.

Атмосферни влияния:

Изпълнителят трябва да изпълнява дейностите така, че да предотврати повреди, предизвикани от дъжд, мъгла, високи или ниски температури. При допускане ги отстранява за своя сметка.

1.3 Нормативни изисквания

Изпълнението на СМР ще се осъществява при спазване на техническия проект, техническите спецификации, строителните правила и нормативи, техническите, технологичните, санитарно-хигиенните, екологичните и противопожарните изисквания, и в съответствие с изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове и:

1.ЗУТ;

2. ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД;

3. НАРЕДБА № 1 ОТ 30 ЮЛИ 2003 Г. ЗА НОМЕНКЛАТУРАТА НА ВИДОВЕТЕ СТРОЕЖИ;

4. НАРЕДБА № Із-1971 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР;

5. НАРЕДБА № 2 ОТ 31 ЮЛИ 2003 Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИМАЛНИ ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ. СЪОРЪЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ;

6. НАРЕДБА № РД-07-2 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО ПРАВИЛАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

7. НАРЕДБА № 3 ОТ 19 АПРИЛ 2001 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ЗДРАВЕТО НА РАБОТЕЩИТЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА НА РАБОТНОТО МЯСТО;

8. НАРЕДБА № 2 ОТ 22 МАРТ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ;

9. НАРЕДБА № ІЗ-1971 ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР ОТ 29.10.2009Г.

10. ***ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ЗАКОНОВИ И ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ РЕГЛАМЕНТИРАЩИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА ПОДОБЕН ВИД ОБЕКТИ***

- **Ръчни инструменти**

1. Ръчните инструменти трябва да бъдат изправни, съответстващи на вида на работата. Дръжките им да бъдат направени от здраво дърво като дрян, клен, акация, ясен и др. с 15 % влажност, без пукнатини и грапавини.

- **Товарене и разтоварване**

1. Площадката, на която са складирани материалите трябва да бъде равна или с наклон до 5 %, и с размери такива, че да е възможно свободно разминаване на превозните средства.
2. Същата да се поддържа винаги чиста.
3. При ръчно товарене и разтоварване на цимент и други материали, при които се образува прах, на работниците трябва да се дават очила и маски.
4. При отваряне капаците на каросерията на бордовите камиони за разтоварване на инертни и други материали, да става тогава, когато в близост до него няма работник, който би попаднал под ударите на капака, вследствие натиска на материалите.

- **Транспорт**

Автомобилен транспорт

1. Автомобилът, предназначен за извозване на материалите на обекта, трябва да бъде технически изправен. Това се освидетелствува от главния механик на предприятието при заверката му в пътния лист.

Особено внимание се обръща на спирачната система и управляващата уредба, а при самосвали, освен това, и на каросерията и повдигателните механизми.

2. Товарите трябва да бъдат равномерно разпределени по цялата каросерия на автомобила.
3. Товари, състоящи се от отделни парчета, трябва да се подреждат така, че да не се разместват по време на движение. За тази цел се поставят устойчиви подложки или разпонки между отделните товари.

- **Качество на материалите за строителния процес**

Качеството на влаганите материали се доказва съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.

Участникът преди влагане на съответните продукти в обекта трябва да представи на възложителя за одобрение декларации за съответствие и/или сертификати за качество за строителните материали.

Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа ще се одобрят предварително от Възложителя.

Материалите следва да се опазват и съхраняват по безопасен начин. Материалите, които са увредени или замърсени следва да се отстранят от обекта, без да се изискват допълнителни средства от Възложителя.

Ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени в настоящата Техническа спецификация, задължително се уведомява Възложителя и се иска неговото писмено съгласуване.

Възложителят ще упражнява контрол по изпълнение на дейностите през целия етап на изпълнение на договора.

Съхранението и работата с основните материали, които ще се използват.

При установяване на нередности и некачествени работи, същите се констатират своевременно в протокол и изпълнителя ги отстранява в най-кратък срок.

- **Информационни табели**

Изпълнителят ще постави обяснителна табела на обекта в съответствие нормативните изисквания.

1.4 Планиране и административни дейности

- **Планиране и работна програма**

Изпълнителят следва да планира своята работа по начин, който да не нарушава и обществения ред. Строително-монтажните работи, които създават изключителен шум и прах следва да се сведат до минимум и да се предприемат мерки за да се избегнат инциденти.

- **Проверка на доставените материали**

Изпълнителят следва да извършва проверка относно съответствието на доставените материали. Изпълнителя следва да проверява документите по доставките, както и други, свързвани с това дейности. Изпълнителят следва да извършва визуална проверка на доставените материали, да осигури съответствието на материалите с Техническата спецификация.

Материалите, които не съответстват на изискванията и на Техническата спецификация и/или нормативните изисквания следва да се отстранят от обекта. В обекта ще се използват материали, за които участникът е представил декларации за съответствие и/или сертификати за качество за одобрение и същите са одобрени от възложителя,.

Ще се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите.

- **Проверка на изпълнението на строителните работи и приемане на изпълнените работи**

Изпълнителят трябва да осигури контрол по изпълнението на строително-монтажните работи. Тези проверки следва да включват всички части от процеса на работа и изпълнение. Инспекцията следва да бъде изпълнена на място, като за целта се изготвя съответна документация.

Приемането на изпълнените работи се извършва съгласно изискванията на ЗУТ, наредбите към него и условията на проекто-договора. Качеството и количеството на изпълнените работи може да бъде проверявано във всеки един момент. Завършените работи се приемат след извършване на необходимите измервания. Когато представител на Възложителя поиска някои видове работи на обекта да бъдат измерени отново, той

трябва да извести Изпълнителя като му даде подходящ срок, за да може той да присъства или да изпрати квалифициран специалист, който да го представлява. Изпълнителят или неговият специалист трябва да помагат на представителя на Възложителя при извършването на такива измервания и трябва да предоставят всички подробности, изисквани от него. Ако Изпълнителят не присъства или пропусне да изпрати специалист, измерването, направено от представителя на Възложителя, ще бъде задължително за Изпълнителя.

1.5 Координация

Изпълнителят следва да координира изпълнението на строително-монтажните работи с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

НЯМА ДА СЕ ДОПУСКА ВЛАГАНЕТО НА МАТЕРИАЛИ ПРЕДИ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ДА ПОЛУЧИ ОДОБРЕНИЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КОИТО ЩЕ СЕ ВЛОЖАТ В ОБЕКТА. ОДОБРЯВАНЕТО НЕ ОСВОБОЖДАВА ПО НИКАКЪВ НАЧИН ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ОТ ОТГОВОРНОСТТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, ОПРЕДЕЛЕНИ В ДОГОВОРА И ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ЩЕ БЪДЕ ОТГОВОРЕН ЗА ЦЕЛИЯ ОБЕМ КАЧЕСТВО И ТОЧНОСТТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ ПО ДОГОВОРА.

IV. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.

Възложителят ще определи изпълнителя на обществената поръчка въз основа на оценка на офертите - икономически най-изгодната оферта при критерии за възлагане - **най-ниска цена** съгласно чл.70, ал.2, т.1 от Закона за обществените поръчки.

На първо място се класира участникът, който е предложил най-ниска цена. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, когато критерият за възлагане е най-ниска цена и тази цена се предлага в две или повече оферти.

V. Указания за подготовка на офертата

V.I. Общи положения

Указанията за подготовка на офертата за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка съдържат информация, която дава възможност на кандидатите да се запознаят с изискванията и условията за провеждане на процедурата.Процедурата се провежда по реда и условията на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки.

V.II. Изисквания за участие към кандидатите и участниците в процедурата

1. Общи изисквания към участниците

В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка участник може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява СМР съгласно законодателството на държавата, в която е установено, които отговарят на условията посочени в Закона за обществени поръчки и предварително обявените изисквания на Възложителя в обявлението и документацията за участие в процедурата.

В случай, че участникът е обединение, възложителят няма изискване за определена правна форма на обединението за участие в настоящата обществена поръчка. Участниците в обединението трябва да определят партньор, който да